
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
71314000-2	Usługi energetyczne i podobne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BOISKA ORLIK W M. CEDRY WIELKIE

ADRES INWESTYCJI: Cedry Wielkie ul. Sienkiewicza ; dz. nr 46 , 49/5 ; obręb 0003 ;
Identyfikator działki 220402_2.0003.46 i 220402_2.0003.49/5

NAZWA INWESTORA: GMINA CEDRY WIELKIE

ADRES INWESTORA: ul. M. Płażyńskiego 16, 83 020 Cedry Wielkie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana

Mieczysław Tkaczyk 604 435 044;

indom.tkaczyk@wp.pl

DATA OPRACOWANIA: 1.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

1.10.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace demontażowe			
1 d.1	KNR 2-23 0401-01 analogia	Demontaż siatki powlekanej i linek naciągowych w istniejących piłkochwytach o wysokości 6 m	m		
		34	m	34,00	
				RAZEM	34,00
2 d.1	KNR 2-23 0401-01 analogia	Demontaż paneli ogrodzeniowych panele 3D i 2D; h-4m. Panele 3D do utylizacji.	m		
		168	m	168,00	
				RAZEM	168,00
3 d.1	KNR 5-10 1005-07 analogia	Demontaż konstrukcji mocujących i naświetlaczy	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
4 d.1	KNR 2-23 0310-07 analogia	Demontaż bramek do piłki nożnej (do ponownego wbudowania)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5 d.1	KNR 2-23 0310-07 analogia	Demontaż istniejących siedzisk trybun sportowych	szt.		
		144	szt.	144,00	
				RAZEM	144,00
6 d.1	KNR 2-23 0401-01 analogia	Rozebranie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem	m2		
		1584	m2	1 584,00	
				RAZEM	1 584,00
7 d.1	KNR 2-31 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta - usunięcie warstwy istniejącego kruszywa w grubości ok.4cm oraz niwelacja terenu.	m2		
		poz.6	m2	1 584,00	
				RAZEM	1 584,00
8 d.1	KNR 19-01 0118-01 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów samochodami samowyladowczymi na wysypisko	m3		
		poz.6 * 0,05	m3	79,20	
				RAZEM	79,20
2	45212200-8	Boisko z trawy syntetycznej			
2.1		Boisko trawa syntetyczna - podbudowa			
9 d.2.1	KNR 2-23 0104-01 analogia	Podbudowa z kruszyw łamanych - miał kamienny o frakcji 0-4mm - warstwa wyrównująca o grubości 40mm	m2		
		poz.6	m2	1 584,00	
				RAZEM	1 584,00
2.2		Nawierzchnia trawa syntetyczna			
10 d.2.2	KNR 2-23 0104-01 wycena indywidualna	Podkład - shockpad	m2		
		poz.9	m2	1 584,00	
				RAZEM	1 584,00
11 d.2.2	wycena indywidualna	Warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM 45-50 mm wraz z klejeniem linii	m2		
		poz.9	m2	1 584,00	
				RAZEM	1 584,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3	39113600-3	Sprzęt sportowy			
12 d.2.3	KNR 2-01 0310-02 z.sz. 2.2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Grunt uprzednio odspojony.	m3		
		2 * 2 * 0,5 * 0,5 * 0,8	m3	0,80	
				RAZEM	0,80
13 d.2.3	KNR-W 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,80	m3	0,80	
				RAZEM	0,80
14 d.2.3	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
		2 * 2	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
15 d.2.3	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek 5*2m	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16 d.2.3	KNR 2-23 0310-07 analogia	Trybuny - uzupełnienie siedzisk	szt		
		144	szt	144,00	
				RAZEM	144,00
3	45342000-6	Piłkochwyt (H-4m i H-6m)			
17 d.3	KNR 2-23 0401-01 analiza indywidualna	Montaż nowych paneli ogrodzeniowych 8/6/8 typu 2D o oczku 100/200 oraz czyszczenie i malowanie istniejących słupów.	m2		
		38 * 2 * 2,5	m2	190,00	
				RAZEM	190,00
18 d.3	KNR 2-23 0401-01 analiza indywidualna	Montaż nowych paneli ogrodzeniowych 8/6/8 typu 2D o oczku 50/200 oraz czyszczenie i malowanie istniejących słupów.	m2		
		26 * 2 * 2,5	m2	130,00	
				RAZEM	130,00
19 d.3	KNR 2-23 0401-01 analiza indywidualna	Montaż paneli ogrodzeniowych 8/6/8 typu 2D o oczku 100/200 i 50/200 - Z WCZEŚNIEJSZEGO DEMONTAŻU	m2		
		352	m2	352,00	
				RAZEM	352,00
20 d.3	KNR 2-23 0401-01 analiza indywidualna	Montaż nowej siatki montowanej na słupkach stalowych wysokości 6,0 m - montaż siatki wraz z linkami naciagowymi i metalowymi karabińczykami oraz czyszczenie i malowanie istniejących słupów. (34mb)	m2		
		34 * 6	m2	204,00	
				RAZEM	204,00
4	34953300-5	Nawierzchnie z kostki gr.6cm			
21 d.4	KNR 9-21 0111-01	Mycie ciśnieniowe myjką chodników o nawierzchni gładkiej (oczyszczenie z chwastów i brudu)	m2		
		135	m2	135,00	
				RAZEM	135,00
22 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie i uzupełnienie	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Oświetlenie boisk			
23 d.5	KNR 5-10 1005-07	Montaż konstrukcji mocujących i nowych naświetlaczy LED o mocy min. = 144W 4000K wraz z podłączeniem	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Prace demontażowe		2
2 Boisko z trawy syntetycznej		2
3 Piłkochwył (H-4m i H-6m)		3
4 Nawierzchnie z kostki gr.6cm		3
5 Oświetlenie boisk		4
Spis treści		5